

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Budowa: Remont pomieszczenia WC przy nowym budynku bez rozbiórek

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr. 46

Rodzaj robót: Remontowo - Budowlane

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr.46
Poznań ul. Inowrocławska

PRZEDMIAR

Strona I

08-05-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Remont pomieszczenia wc		
2	10	KNR 402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW \varnothing 75-110 mm na ścianach	metr	4,000
2	20	KNR 401-03-39-07-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,500
2	30	KNR 401-03-26-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	1,500
2	40	KNR 402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW \varnothing 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
2	50	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 110 wsp: R = 0,955	metr	2,000
2	60	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk \varnothing 110 wsp: R = 0,955	szt	1,000
2	61	KNR 215-02-01-01-00	Rurociąg żeliwny kanalizacyjny w wykopie w budynku \varnothing 50 wsp: R = 0,955	metr	3,000
2	70	KNR 215-01-20-03-00	Dzwiczki stalowe do rewizaji wsp: R = 0,955	szt	1,000
2	80	KNNR N004-02-11-03-01	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę \varnothing 160	szt	4,000
2	90	KNR 402-02-11-06-00	Wstawienie czwornika z PCW \varnothing 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
2	100	KNR 202-08-29-03-52	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej z przygotowaniem podłoża płytki w 3 lub 4 kolorach koloru dobrać do pozostałych ścian w WC wsp: R = 0,955	m ²	16,120
2	110	KNR 401-06-03-02-00	Isolacja pionowa murów nieotynkowanych 2-warstwowa folia czarna	m ²	6,150
2	120	KNNR N002-12-01-03-10	Podkład z piasku na gruncie	m ³	3,117
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		10,39*0,3	3,117
2	130	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 wsp: R = 0,955	m ³	3,117
2	140	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	1,662
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		10,39*0,16	1,662
			wsp: R = 0,955		
2	150	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem	m ²	10,390
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		10,39	10,390
			wsp: R = 0,955		
2	160	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2,5 cm wsp: R = 2,500 wsp: M = 2,500 wsp: S = 2,500	m ²	10,390
2	170	KNR 202-06-28-01-00	Isolacja powierzchni poziomych Membranami SWELLTITE układanych na stropach, tarasach mocowanych na klej na całej powierzchni wsp: R = 0,955	m ²	10,390
2	180	KNR 202-11-20-11-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barw z płytek gresowych o wymiarze jak obecnie zaprawie klejowej ATLAS kolor taki jak obecnie (szary) Ates na antypoślizgowość wsp: R = 0,955	m ²	10,390

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		ILOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
2	190	KNNR	N004-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 20		szt		2,000	
2	200	KNNR	N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50		szt		4,000	
2	210	KNNR	N004-01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE		szt		2,000	
2	220	KNR	215-33-07-01-00	Syfon odpływowy ø 50		szt		2,000	
				wsp: R = 0,955					
2	230	KNR	215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym z demontażu		kmpł		2,000	
				wsp: R = 0,955					
2	240	KNR	215-02-25-01-00	Pisuar porcelanowy z demontażu		kmpł		2,000	
				wsp: R = 0,955					
2	250	KNNR	N004-01-30-02-00	Zawór pisuarowy ø 20		szt		1,000	
2	260	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²		m ²		20,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>					
		1		5*2*2				20,000	
2	270	KNR	401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²		m ²		20,000	
2	280	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych		m ²		20,000	
				wsp: R = 0,955					
2	290	KNR	401-12-06-02-01	Malowanie ścian 2-krotnie farbami ftalowymi bez szpachlowania		m ²		20,000	
2	300	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²		20,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>					
		1		5*2*2				20,000	
2	310	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²		20,000	
2	320		000-00-00-00-00	Sprawdzenie kierunku wylotu wody z rury spustowej		szt		1,000	
2	330	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²		1,000	
2	340	KNR	401-01-05-03-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 4		m ³		1,000	
2	350		000-00-00-00-00	Wymiana lusttra pow. 1 m2		szt		1,000	
2	360		000-00-00-00-00	Wymiana zamkniętych płyt sufitowych typu OWA		kmpł		1,000	