

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

położenie nowej posadzki w korytarzach bloku zielonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie

- Położenie posadzki na trzech kondygnacjach korytarzy szkolnych tj. parter, I piętro, II piętro.
- Materiały i płytki wykonawcy.
- Wywóz i utylizacja odpadów przez wykonawcę.

PARTER

- zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30,
- gruntowanie podłoża preparatami,
- położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm,
- ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60 - wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
- położenie cokoliczków płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm

I PIĘTRO

- zerwanie cokolika cementowego,
- zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30,
- gruntowanie podłoża preparatami,
- położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm,
- ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60 - wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
- położenie cokoliczków płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm

II PIĘTRO

- zerwanie cokolika cementowego,
- zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30,
- zerwanie posadzki cementowej,
- zbrojenie posadzki siatką stalową, założenie łaty na pęknięcie podłoża,
- uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- gruntowanie podłoża preparatami,
- dylatacja posadzki listwą,
- położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm,
- ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60 - wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
- położenie cokoliczków płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm